



STAN PROJEKTOWANY

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | DACHÓWKA | CERAMICZNA KARPIÓWKA Z ŻEBROWANIEM (ŻŁOBKOWANA) W KOLORZE CEGLASTYM, MATOWYM UKŁADAĆ PODWÓJNIE W KORONKĘ. |
| 2 | GĄSIORY | CERAMICZNE W KOLORZE CEGLASTYM, MATOWYM |
| 3 | OBRÓBK BLACHARSKIE | Z BLACHY MIEDZIANEJ |
| 4 | RYNNY | |
| 5 | RURY SPUSTOWE | |
| 6 | INSTALACJA ODGROMOWA | WYMIANA NA NOWĄ - WG CZĘŚCI OPISOWEJ |

UWAGA! :
PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO NALEŻY OCENIĆ STAN TECHNICZNY WIEŻBY DACHOWEJ.

ODSŁONIĘTĄ KONSTRUKCJĘ DACHU NALEŻY OCZYŚCIĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ ŚRODKAMI :
GRZYBOBÓJCZYM
(CHRONIĄCYMI DREWNO PRZED ROZWOJEM GRZYBÓW, NISZCZĄCYMI JE I ZABIJAJĄCYMI LARWY OWADÓW)
OGNIOCHRONNYMI
(DO STOPNIA NIEZAPALNOŚCI I NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA NRO).
USZKODZONE (NARUSZONE PRZEZ SZKODNIKI, ZMURSZALE) ELEMENTY KONSTRUKCJI DREWNIANEJ NALEŻY WZMOCNIĆ LUB WYMIENIĆ

UWAGA! :
ŚRODKI DO OCHRONY KONSERWACJI DREWNA POWINNY MIEĆ AKCEPTACJĘ PRZEZ NADZÓR PRZYRODNICZY.
W MIEJSCACH REGULARNEGO PRZEBYWANIA NIETOPERZY NIE POWINNO SIĘ STOSOWAĆ IMPREGNACJI WIEŻBY DACHOWEJ

| | | |
|--|----------------------------|----------------|
| Temat: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. TRÓJCY W PASZOWICACH | | |
| Obiekt: BUDYNEK SAKRALNY | | |
| Adres: Paszowice nr 115, 59 - 411Paszowice działka nr 94/7, obręb Paszowice | | |
| Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY Paszowice nr 115, 59 - 411Paszowice | | |
| Projektant: mgr. inż. arch Agnieszka Wolska - Cielińska upr. nr 01/DSOKK/2022 | | Podpis |
| Opracował: mgr inż. Tomasz Cichoński | | Podpis |
| Tytuł rysunku: ELEWACJA PÓLNOCNO - WSCHODNIA | | |
| Stadium: PB-PAB | Branża: BUDOWLANA | Nr rysunku: 03 |
| Data: 21.06.2024 | Skala: 1:150 Arkusz: A3 | |